

(修繕内訳書)

区分		摘 要	数 量	単位	単価 (円)	金 額 (円)	備 考
	第4棟外壁修繕						
1	ひび割れ補修	0.2mm以上1.0mm以下 自動低圧式エポキシ樹脂注入工法	18.30	m			
2	ひび割れ補修	1.0mm以上 Uカットシーリング材充填工法	3.30	m			
3	モルタル浮き補修	0.25㎡未満 アンカーピンニング部分エポキシ樹脂 注入工法	2.87	㎡			
4	モルタル浮き補修	0.25㎡以上 アンカーピンニング全面エポキシ樹脂 注入工法	7.69	㎡			
5	モルタル浮き補修	アンカーピンニング部分・全面エポキシ樹脂注入工法	1.05	㎡			
6	爆裂補修	ポリマーセメント充填工法・処分費込	40.90	㎡			防錆処理含む
7	仮設足場		605.20	㎡			
	※修繕対象箇所は別添図面の西立面図、南立面図及び北立面図のD34とD35とする。						