

# 仕 様 書

この仕様書は、愛媛県立しげのぶ特別支援学校第3教棟空調設備修繕業務について規定する。

## 1 業務名

愛媛県立しげのぶ特別支援学校第3教棟空調設備修繕業務

## 2 業務内容

愛媛県立しげのぶ特別支援学校（以下、「学校」という。）第3教棟空調設備のうち、学校が指定する箇所を修繕する。

### 【改修箇所】

第3教棟のうち、別添平面図で示す普通教室4部屋

### 【改修内容】

品名等	数量	単位
<機器本体・付属品部分>		
室外機 RAS-AP160SSMもしくは同等品以上	2	台
室外機用ライン分岐管マルチキット	2	個
室内機 RCI-GP80K3もしくは同等品以上 (センサーなしパネルを含む)	4	台
室内機用リモコン PC-ARFG2もしくは同等品以上	4	個
雑材料	1	式
機器搬入・据付・運転調整	1	式
基礎工事	1	式
既設物撤去	1	式
<配管部分>		
硬質塩化ビニル管 VP 25A	9	m
硬質塩化ビニル管配管継手類	1	式
硬質塩化ビニル管配管接合材	1	式
硬質塩化ビニル管配管支持材	1	式
冷媒用被覆銅管 銅管外径9.52mm 銅管肉厚0.80mm 保温材厚10mm	79	m
冷媒用被覆銅管 銅管外径15.88mm 銅管肉厚1.00mm 保温材厚10mm	79	m
冷媒用被覆銅管配管継手類	1	式
冷媒用被覆銅管配管支持材	1	式
冷媒用被覆銅管保護プレート	1	式
雑材料	1	式
配管工事・配管保温工事・配管調整	1	式
電源線工事・制御配線工事	1	式
配管ラッキング作業 (カラー鋼板)	1	式
壁貫通作業・スリムダクト工事・研り補修作業	1	式

### 3 業務期間

契約の日から令和5年8月31日まで

### 4 実施要領

- (1) 受託者は、契約後、業務計画（修繕内容、方法、設置機器、スケジュール等）を作成し、内容に問題がないことを学校へ確認すること。
- (2) 受託者は、更新する機器の調達や人員の確保等を適切に行い、本業務の執行にあたっては、学校と連絡を取り合い、教育活動への影響が最小限となるように細心の注意を払うこと。

### 5 支給品

なし

なお、消耗品、雑材料、工具、その他業務に必要な器材、物品等は受託者で調達すること。

### 6 一般事項

- (1) 業務は、必要に応じ学校の立会を受けて実施すること。
- (2) 業務の実施については、学校の業務に支障のないよう事前に学校と協議するものとする。
- (3) 業務が計画期間内に完了しないときは、学校の承諾を得て期間を延長するものとする。
- (4) 本仕様書の内容に疑義が生じたときは、学校と協議のうえ実施する。

### 7 保証

業務完了後、この業務に起因する不具合が生じた場合は、受託者は速やかに無償修復を行うこと。

### 8 特記事項

この仕様書に記載されていない事項であっても、軽易な作業で施設の管理保全及び事故防止上、学校が必要と認めた作業は、契約金の範囲内においてこれを実施するものとする。