

(表紙)

標準業務内訳書												
施工箇所 東温市田窪2135番地												
業務名 しげのぶ特別支援学校第2教棟内部修繕												
設計金額 (うち消費税及び地方消費税相当額)												
標準修繕期間 5 月												
愛媛県立しげのぶ特別支援学校												

(総括表)

業務名 しげのぶ特別支援学校第2教棟内装改修						
区分	名	称	摘 要	数 量	金 額 (円)	備 考
A	共通仮設費			一式		
B	直接工事費			一式		
C	現場管理費			一式		
D	一般管理費			一式		
	設計価格計			一式		
	消費税及び地方消費税 相当額			一式		
	設計金額			一式		

(NO. 1)

(修繕内訳書)

区分	名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
B-1	直接仮設						
	墨出し		77.0	m ²			
	養生		825.0	m ²			
	整理清掃後片付け		825.0	m ²			
	資材搬入通路		366.0	m ²			
	階段室足場		62.0	m ²			
	仮設間仕切		16.0	m ²			
	通用口		2.0	ヶ所			
	内部足場		748.0	m ²			
	小計						

(NO. 6)

(修繕内訳書)

区分	名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
B-2-1	内装改修(東側階段部分)						
	天井照明器具 仮撤去・復旧		2.0	ヶ所			
	天井火災報知設備 仮撤去・復旧		1.0	ヶ所			
	天井下地撤去		26.0	m ²			
	天井ボード撤去		26.0	m ²			
	階段裏既設塗膜撤去		28.0	m ²			
	床塩ビシート撤去		71.0	m ²			
	床ノンスリップ金物撤去		89.0	m			
	内壁天井補修調査		179.0	m ²			
	床下地調整	貼物下	71.0	m ²			
	ビニル床シート張り	厚2.0 溶接工法 下地調整共	71.0	m ²			
	ソフト巾木	H=100	26.7	m			
	階段部ソフト巾木	L=3.6m	28.8	ヶ所			

(修繕内訳書)

区分	名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
	ノンスリップ金物取付		162.0	m			
	壁クラック補修	0.2mm~1.0mm 自動低圧式	20.0	m			
	壁モルタル浮き補修	アンカーピンニング工法 壁面積×5%程度	7.5	m ²			
	段鼻左官補修		51.0	ヶ所			
	壁ケツロナイン塗装	ボード面B種・素地ごしらえB種共	151.0	m ²			
	天井爆裂補修		1.0	ヶ所			
	塗膜浮き補修		5.0	ヶ所			
	天井ケツロナイン塗装		28.0	m ²			
	天井下地	LGS	26.0	m ²			
	天井ボード貼り	GB-D 厚9.5	26.0	m ²			
	塩ビ廻り縁		21.0	m			
	OS塗替	B種 細幅(100)木部 下地調整RB種共	53.0	m			
	OS塗替	B種 細幅(250)木部 下地調整RB種共	23.0	m			

(NO. 9)

(修繕内訳書)

区分	名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
B-2-2	内装改修(廊下床・壁)						
	床塩ビシート撤去	集積共	268.0	m ²			
	段差処理プレート仮撤去及び復旧	ビス固定	7.0	ヶ所			
	ソフト幅木撤去	集積共	242.0	m			
	下地調整	貼物下	268.0	m ²			
	ビニル床シート張り	厚2.0 溶接工法 下地調整共	268.0	m ²			
	ソフト巾木		242.0	m			
	壁EP塗装	モルタル面 B種 下地調整RB種共	237.0	m ²			
	OS塗替	B種 細幅 木部(キックガード) 素地ごしらえB種共	109.0	m			
	OS塗替	B種 細幅 木部(額縁) 素地ごしらえB種共	394.0	m			
	OS塗替	B種 細幅 木部(廻り縁) 素地ごしらえB種共	347.0	m			
	SOP塗替	B種 細幅 鉄部(手摺) 下地調整RB種共	149.0	m			
	小計						

(修繕内訳書)

区分	名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
B-2-3	内装改修(西側階段部分)						
	天井照明器具 仮撤去・復旧		1.0	ヶ所			
	天井火災報知設備 仮撤去・復旧		1.0	ヶ所			
	天井下地撤去		26.0	m ²			
	天井ボード撤去		26.0	m ²			
	階段裏既設塗膜撤去		11.1	m ²			
	床塩ビシート撤去		35.0	m ²			
	床ノンスリップ金物撤去		42.0	m			
	内壁天井補修調査		99.0	m ²			
	床下地調整	貼物下	35.0	m ²			
	ビニル床シート張り	厚2.0 溶接工法 下地調整共	35.0	m ²			
	ソフト巾木	H=100	11.0	m			
	階段部ソフト巾木	L=3.6m	144.0	ヶ所			

(修繕内訳書)

区分	名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
	ノンスリップ金物取付		47.0	m			
	壁クラック補修	0.2mm~1.0mm 自動低圧式	15.0	m			
	壁モルタル浮き補修	アンカーピンニング工法 壁面積×5%程度	1.61	m ²			
	段鼻左官補修		26.0	ヶ所			
	壁ケツロナイン塗装	ボード面B種・素地ごしらえB種共	88.0	m ²			
	天井爆裂補修		1.0	ヶ所			
	天井ケツロナイン塗装		11.1	m ²			
	天井下地	LGS	26.0	m ²			
	天井ボード貼り	GB-D 厚9.5	26.0	m ²			
	塩ビ廻り縁		21.0	m			
	OS塗替	B種 細幅(100)木部 下地調整RB種共	8.5	m			
	OS塗替	B種 細幅(250)木部 下地調整RB種共	7.2	m			

(NO. 13)

(修繕内訳書)

区分	名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
B-2-4	内装改修(教室床・壁)						
	床塩ビシート撤去	集積共	480.0	m ²			
	段差処理プレート 仮撤去及び復旧	ビス固定	7.0	ヶ所			
	ソフト幅木撤去	集積共	550.0	m			
	下地調整	貼物下	480.0	m ²			
	ビニル床シート張り	厚2.0 溶接工法 下地調整共	480.0	m ²			
	ソフト巾木		550.0	m			
	壁クラック補修	0.2mm～1.0mm 自動低圧式	32.0	m			
	壁EP塗装	モルタル面 B種 下地調整RB種共	221.0	m ²			
	SOP塗替	B種 細幅 鉄部(手摺) 下地調整RB種共	180.0	m			
	SOP塗替	B種 細幅 鉄部(手摺) 下地調整RB種共	305.0	m			
	吊りカーテンレール 仮撤去及び復旧		35.0	m			
	小 計						

